



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA IZVOARELE
CONSILIUL LOCAL



H O T Ă R Ă R E

privind încheierea unui parteneriat între Comuna Izvoarele și următoarele Unități Administrativ Teritoriale : Comuna Drajna și Comuna Cerasu în vederea realizării obiectivului ”Reparatie punte pietonala sat Chiritesti, pct. Danesti ,,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 8871/ 27.10.2021 al Primarului Comunei Izvoarele, domnul Grigore Ioan Paul, privind încheierea unui parteneriat între Comuna Izvoarele și următoarele Unități Administrativ Teritoriale: Județul Prahova și Comunele Drajna și Cerasu în vederea realizării obiectivului ” Reparatie punte pietonala sat Chiritesti, pct. Danesti ,,

Raportul nr. 8872 / 27.10.2021, al Compartimentelor de specialitate privind încheierea unui parteneriat între Comuna Izvoarele și următoarele Unități Administrativ Teritoriale: Județul Prahova și Comunele Drajna și Cerasu în vederea realizării obiectivului ” Reparatie punte pietonala sat Chiritesti, pct. Danesti ,,

- În temeiul prevederilor art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), lit. d) și lit. e), alin. (7), litera n), alin. (9), lit. c), art. 89 alin. (8), precum și ale art 196 alin (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Izvoarele adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă încheierea unui parteneriat între Comuna Izvoarele Judetul Prahova si următoarele Unități Administrativ Teritoriale : Comuna Drajna și Comuna Cerasu, în vederea realizării obiectivului ” Reparatie punte pietonala sat Chiritesti, pct. Danesti ,, .

Art.2 . Se aproba Documentatia tehnica intocmita in vederea executiei lucrarii ” Reparatie punte pietonala , sat Chiritesti, pct. Danesti”, conform **Anexei nr. 1** ce face parte integranta din prezenta hotarare .


Art.3. Se aprobă Acordul de parteneriat conform **Anexei 2** ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește domnul Grigore Ioan Paul, Primarul Comunei Izvoarele, să semneze Acordul de parteneriat și toate documentele necesare pregătirii proiectului, în numele Unității Administrativ Teritoriale Comuna Izvoarele.

Art.5. Aducerea la cunoștință publică și comunicarea prezentei hotărâri persoanelor interesate se face prin grija Secretarului General al Unității Administrativ Teritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,

BERCU JANA



Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL

JR. DIACONU FLORICA



Data in Comuna Izvoarele, astazi 01.11.2021

NR. 59

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
1.	Adoptarea hotărârii / Qvorum adoptare conf. Art. 139(1)	01.11.2021	
	ADOPTATA		
2.	Comunicarea către primarul comunei		
3.	Comunicarea către Instituția Prefectului		
4.	Aducerea la cunoștință publică		
5.	Hotărârea devine obligatorie și produce efecte		

Anexa I la Hotararea nr. 59 /01.11.2021



MEMORIU TEHNIC

OBIECTIV: Reparatii punte pietonala sat Chiritesti, pct . Danesti, comuna Izvoarele, judetul Prahova.

DATE GENERALE

- **Beneficiar:** PRIMĂRIA COMUNEI IZVOARELE

- **Investiția:** Reparatii punte pietonala sat Chiritesti , pct. Danesti, comuna Izvoarele, judetul Prahova.

COD CPV - 45221119-9 Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)

INFORMATII AMPLASAMENT

Lucrarile de reparatii punte pietonala, sunt amplasate pe raul Drajna din comunele Izvoarele, comuna Dajna si comuna Cerasu.

Accesul facandu-se din DJ230, partea stanga pe sensul de mers catre comuna Cerasu.



PREVEDERI GENERALE

Localitatea Izvoarele este comună componentă a județului Prahova, situată în zona colinară de nord a județului și este dispusă pe valea râului Teleajen și a paraului Crasna, pe

drumul național DN 1A Ploiești - Brașov, la 43 km depărtare de orașul Ploiești și la 15 km de orașul Slănic.

Comuna are întindere mare, fiind compusă din 6 sate: Izvoarele (satul de reședință), Cernești, Chirițești, Homorâciu, Malu Vânăț și Schiulești. Aceste sate se prezintă sub forma unei vetre de sat continue de-a lungul drumului național și a căii ferate, cu excepția satelor Cernești și Schiulești, care sunt situate în partea de est, respectiv, vest a comunei, pe culmea unor dealuri, la circa 2,5 km depărtare de satul Izvoarele este satul Cernești, și, respectiv satul Schiulești la o distanță de 5 km. **Pe versantul drept al Cetatui, aproape de pct. denumit Groapa Oii, situat de DJ 230 , este situat catunul Danesti (un grup de circa 20 locuinte, care initial au aparținut unei familii care purta numele de familie DAN) , zona care aparține de satul Chiritești si este cunoscut pentru identificare ca fiind Punctul Danesti .**

Prin comuna trece drumul național DN1A, care leaga Ploieștiul de Brașov prin Vălenii de Munte. La Homorociu, din acest drum se ramifica drumul județean DJ102, care duce la Slanic, Varbilau, Dumbravesti, Plopeni, Paulesti si Ploiești (unde se intersectează cu DN1B)

Comuna Izvoarele este traversata si de calea ferata Ploiești Sud - Maneciu, pe care este deservita de statiile Homorociu si Izvoarele.

Situatia existenta

În prezent punte pietonala este total dezafectata in urma inundatiilor ce au avut loc.

Situatia propusa

Lucrarile vor consta in:

Reparatia unei punți pietonale pe cabluri cu podina din lemn de esenta tare , in lungime totala de aprox.100 m, dintre care 72 ml in albia paraului , iar 28 ml peste un sant inundabil , de la albia de pe partea stanga sens de scurgere pana in vecinatatea DJ 230.

Pe partea dreapta sens de curgere se propune realizarea unei alte culee din beton armat cu urmatoarele dimensiuni:

fundatie =5 m;

elevatie =2 m;

latime 2 x2 m;

Armatura consta in doua grinzi paralele fiecare fiind alcatuita din cate 12 bare PC Ø 16 legate prin etieri OB Ø 8cu laturile : L=7,20m, DI 0,2 m reprezentand ciocuri indoite ce se sprijina pe o plasa de armare de fund.

Plasa de armare de fund cu dimensiunile de 1,9 m x1,9 m este compusa din Bare PC Ø 16 dispuse perpendicular , unele peste altele astfel incat sa rezulte ochiuri de 15 cm.

Cele doua grinzi sunt dispuse spre cofraj astfel incat sa asigure o carne de beton de 5 cm ce vor fi legate intre ele prin conectori din plasa sudata de Ø 8 mm.

Culeea de pe partea stanga va fi latita prin turnare de beton astfel incat sa poata fi incastrate tevilor de sustinere a cablurilor.

In albie in locul vechiului picior intermediar de sustinere va fi batute tevi metalice Ø 200 la o adancime de minim 5 m astfel incat sa nu fie afectate de afuere.

Disponerea lor este urmatoarea:

- 4 bucati echidistante;

- 1 bucata in fata care sa asigure spargerea de val;

Cablurile pe care se monteaza podina sunt in grosime de 3 cm iar cele cu functia de mana curenta in grosime de 2,5 cm.

Podina se realizeaza din scanduri in grisime de 3 cm batuta pe dulapuri 8 x 8 cm dispusi peste cabluri.

Intre mana curenta si cablul de sustinere de pe fiecare parte se monteaza plasa de sarma cu rol de protectie.

Lucrarile se vor executa conform listelor de cantitati anexate la prezentul memoriu.

Etapele de executie a lucrarii

Executia lucrarilor se va face etapizat, in conformitate cu graficul de executie, parte integranta a contractului, cu respectarea prevederilor caietelor de sarcini.

Executia lucrarilor va incepe dupa transmiterea ordinului de incepere emis de catre Beneficiar.

Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului.

Lucrările înscrise în listele cu cantități de lucrări sunt detaliate cât să poată fi întocmită oferta tehnică și financiară. Prețul unitar al articolelor pentru fiecare lucrare trebuie să includă toate cheltuielile legate de pregătirea materialelor, achiziția, montajul, accesoriile, transportul și manipularea materialelor, etc.

Sistemul de asigurare a calității

Standarde:

Materialele puse în operă în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către antreprenor în propunerea sa tehnică, agrementate în țara, pentru toate tipurile de materiale care sunt prezentate în documentația tehnică de execuție și care vor fi puse în operă.

Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate din țara a materialelor.

Calitatea materialelor va fi atestată de "Certificatul de garanție", din care să rezulte termenul de garanție și durata medie de utilizare, conform prevederilor *O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora*, publicată în M.Of. nr. 347 / 06.05.2008 și se vor respecta prevederile *H.G. 668/2017 "Privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții"*.

Verificarea calității lucrărilor executate se va executa în conformitate cu prevederile normativelor, STAS-urilor, standardelor și normelor republicane aflate în vigoare aferente fiecărei categorii de lucrări în parte.

Termenul de execuție

Termenul execuție propus: maxim 30 zile calendaristice de la primirea ORDINULUI DE ÎNCEPERE, a lucrărilor.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

Pe durata executării lucrărilor de reparații vor fi respectate cu strictețe următoarele acte normative:

- *Legea nr. 319/2006 și Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea activității de securitate și sănătate în muncă în Armata României – SSM-1/2008;*
- *HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii securității și sănătății în muncă;*
- *HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;*
- *HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare și mobile*
- *Regulament privind „Protecția și igiena muncii în construcții: elaborate de M.L.P.A.T. cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993;*
- *Legea protecției mediului nr.137/1995 și Ordinul nr.125/1996 ale Agenției de Protecția Mediului privind măsurile luate la dimensionarea și exploatarea spațiilor care pot fi sursă de poluare a factorilor de mediu;*
- *Norme specifice de securitate a muncii privind lucrul la înălțime 1996;*
- *HGR 1091/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;*

Cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranță și igiena muncii :

- siguranța în exploatare;
- igiena și sănătatea oamenilor;
- protecția împotriva zgomotului;
- siguranța la foc;

Conducătorul punctului de lucru are obligația să asigure :


- luarea de măsuri organizatorice pentru crearea condițiilor de securitate a muncii: pentru lucrul la înălțime, zonele periculoase se îngrădesc și se avertizează, interzicându-se accesul altor persoane decât cele autorizate;
- realizarea instructajului de protecție a muncii a întregului personal de execuție și consemnarea acestuia în fișele individuale;
- controlul aplicării și respectării de către întreg personalul muncitor a normelor și instrucțiunilor specifice protecției muncii;
- verificarea cunoștințelor asupra normelor și măsurilor de protecție a muncii.

Persoanele care schimbă zona de lucru (locul de muncă) vor fi instruite corespunzător noilor condiții de lucru. Măsurile de protecția muncii indicate în prezentul Caiet de sarcini nu sunt limitative, acestea urmând a fi completate de executantul lucrării cu instrucțiuni specifice, care vor fi afișate la locul de muncă.

S.C. OAS COM IMPEX S.R.L.

ADMINISTRATOR,

MARCUS GHEORGHE



OBIECTIV: REPARATIE PUNTE PIETONALA SAT CHIRITESTI, PCT DANESTI, COMUNA IZVOARELE
 Beneficiar: Comuna Izvoarele

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

REPARATIE PUNTE PIETONALA SAT CHIRITESTI, PCT DANESTI, COMUNA IZVOARELE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	2,564.00	487.16	3,051.16
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	2,564.00	487.16	3,051.16
	TOTAL CAPITOL 3	2,564.00	487.16	3,051.16

DEVIZUL GENERAL: REPARATIE PUNTE PIETONALA SAT CHIRITESTI, PCT DANESTI, COMUNA IZVOARELE

1	2	3	4	5
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	204,158.97	38,790.20	242,949.17
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	204,158.97	38,790.20	242,949.17
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		206,722.97	39,277.36	246,000.33
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		204,158.97	38,790.20	242,949.17

Intocmit,

PRIMAR,
GRIGORE IOAN PAUL



OBIECTIV: REPARATIE PUNTE PIETONALA SAT CHIRITESTI, PCT DANESTI, COMUNA IZVOARELE
Beneficiar: Comuna Izvoarele

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	204,158.97	204,158.97
4.1.1	REPARATIE PUNTE PIETONALA SAT CHIRITESTI, PCT DANESTI	204,158.97	204,158.97
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		204,158.97	204,158.97
TVA 19 %		38,790.20	38,790.20
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		242,949.17	242,949.17

Intocmit,

PRIMAR,
GELIOBE IOAN PAUL



OBIECTIV: REPARATIE PUNTE PIETONALA SAT CHIRITESTI, PCT DANESTI, COMUNA IZVOARELE
 OBIECTUL: REPARATIE PUNTE PIETONALA SAT CHIRITESTI, PCT DANESTI
 Beneficiar: Comuna Izvoarele

**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul REPARATIE PUNTE PIETONALA SAT CHIRITESTI, PCT DANESTI

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	204,158.97
4.1.1	[0031.1.1] REPARATIE PUNTE PIETONALA SAT CHIRITESTI, PCT DANESTI	204,158.97
	TOTAL I	204,158.97
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		204,158.97
TVA 19%:		38,790.20
TOTAL VALOARE:		242,949.17

Intocmit,

PRIMAR,
 GRIGORE IOAN PAUL

